



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA

Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
 CEP. 46.530-000 fone: (77) 3645-2021
 Boquira - Bahia



		FUNDAÇÃO			
1.5.2					
1.5.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	m ²	0,64
1.5.2.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	1,44
1.5.2.3	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	5,76
1.5.2.4	68325	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m ²	25,45
1.5.3			ESTRUTURA		
1.5.3.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m ²	28,26
1.5.3.2	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m ²	28,26
1.5.3.3	134	ORSE	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m ³	24
1.6			CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS		
1.6.1			MOVIMENTO DE TERRA		
1.6.1.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	2,06
1.6.2			FUNDAÇÃO		
1.6.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	m ²	1,08
1.6.2.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	1,3
1.6.2.3	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	2,16
1.6.3			ESTRUTURA		
1.6.3.1			PISO		
1.6.3.1.1	73693	SINAPI	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA	m ²	14,7
1.6.3.1.2	68325	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m ²	14,7
1.6.3.2			PILARES		
1.6.3.2.1	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	1,08
1.6.3.3			VIGAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76996/2021, emitida em 13/10/2021



Luclano de Oliveira e Silva
 Prefeito

João Zacarias C. Guedes
 Engenheiro Civil
 CREA - BA 061.806.514-6
 Prefeitura Municipal de Boquira

Certidão nº 76996/2021
 14/10/2021, 12:01
 Chave de Inscrição: WZWZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

400





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA

Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 fone: (77) 3645-2021
Boquira - Bahia



1.6.3.3.1	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	47,69
1.6.3.3.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,77
1.6.3.3.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	187,97
1.6.3.3.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	13,59
1.6.3.3.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,75
1.6.3.4			PAREDES E PAINEIS		
1.6.3.4.1	87480	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 3M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	75,4
1.6.3.4.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	111,85
1.6.3.4.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	111,85
1.6.3.5			PISO E REVESTIMENTO		
1.6.3.5.1	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	19,95
1.6.3.5.2	88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	57,96
1.6.3.5.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	8,5
1.6.3.5.4	87243	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM FÁSTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m²	5,25
1.6.3.6			COBERTURA E FORRO		
1.6.3.6.1	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	8,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76996/2021, emitida em 13/10/2021



Luclano de Oliveira e Silva
Prefeito

Juan Zaqui Guedes
Engenheiro Civil
CREA - BA 051 806 514-6
Prefeitura Municipal de Boquira

Certidão nº 76996/2021
14/10/2021, 12:01

Chave de Impressão: WZWZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA

Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
 CEP. 46.530-000 fone: (77) 3645-2021
 Boquira - Bahia



1.6.3.6.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	8,93
1.6.3.6.3	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	8,93
1.6.3.7.1	91012	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LÈVE OU MÈDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2
1.6.3.7.2	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,2
1.6.3.7.3	72116	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPÈSSURA 3MM	m²	1,2
1.6.3.8.1	88503	SINAPI	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA CAIXA D'ÁGUÀ EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1
1.6.3.8.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
1.6.3.8.3	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
1.6.3.8.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10
1.6.3.8.5	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10
1.6.3.8.6	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10
1.6.3.8.7	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÈRO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
1.6.3.8.8	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
1.6.3.8.9	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
1.6.3.8.10	89860	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÈRO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
1.6.3.9			ACESSÓRIO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76996/2021, emitida em 13/10/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 76996/2021
 14/10/2021, 12:01
 Chave de Impressão: WZWZ5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]
 Luciano de Oliveira e Silva
 Prefeito

[Handwritten signature]
 Nelson Henrique S. de Almeida e Guedes
 Engenheiro Civil
 CREA - BA 051 806 514-6
 Prefeitura Municipal de Boquira

402





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA

Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
 CEP: 46.530-000 fone: (77) 3645-2021
 Boquira - Bahia



1.6.3.9.1	2390	ORSE	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm	un	4
1.6.3.9.2	11372	ORSE	Barra de apoio (para deficientes) lateral, em aço inox, para lavatório	un	2
1.7			RAMPAS		
1.7.1	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	26,52
1.7.2	00001943	Próprio	RAMPÁ PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME NBR 9050, INCLUSO PISO TÁTIL ALERTA	und	4
1.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.8.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		
1.8.1.1	93014	SINAPI	LUMA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
1.8.1.2	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
1.8.1.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2
1.8.1.4	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
1.8.1.5	00039812	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM	UN	2
1.8.1.6	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPÁ E DRENO BRITA	UN	10
1.8.2			ACESSÓRIO USO GERAL		
1.8.2.1	00000333	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	3
1.8.2.2	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	15
1.8.2.3	00000404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	20
1.8.3			CABO UNIPOLAR (COBRE)		
1.8.3.1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,02
1.8.3.2	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	580,13
1.8.3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	549,19
1.8.3.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1202,91

Luciano de Oliveira e Silva
 Prefeito

Luiz Zacarias C. Guedes
 Engenheiro Civil
 CREA - BA 051 806 514-6
 Prefeitura Municipal de Boquira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76996/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 76996/2021
 14/10/2021, 12:01
 Chave de Impressão: WZWz5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

2403





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA

Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 fone: (77) 3645-2021
Boquira - Bahia



1.8.4		DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO			
1.8.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
1.8.5		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO			
1.8.5.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9
1.8.5.2	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
1.8.6		ELETRODUTO PVC			
1.8.6.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	431,78
1.8.6.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,95
1.8.6.3	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,64
1.8.6.4	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,01
1.8.7		LUMINÁRIA			
1.8.7.1	73953/002	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
1.8.7.2	00039390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETÂNGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	26
1.8.8		POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA			
1.8.8.1	11364	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	6
1.8.8.2	00001944	Próprio	POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LUMINÁRIA DE 4 PÉTALAS H=9M	PC	4
1.8.9		PADRÃO DE ENTRADA (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)			
1.8.9.1	00001945	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR	PC	1
1.8.10			QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES		
1.8.10	74131/004	SINAPI	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
1.9		SERVIÇOS FINAIS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76996/2021, emitida em 13/10/2021



documentado neste ato registrado em 13/10/2021 e contém 8 folhas

Certidão nº 76996/2021
14/10/2021, 12:01

Chave de Impressão: WZWZ5

Luciano de Oliveira e Silva
Prefeito

Luan Guedes
Engenheiro Civil
CREA - BA 051 806 514-6
Prefeitura Municipal de Boquira

404





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA

Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 fone: (77) 3645-2021
Boquira - Bahia



1.9.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 358,37

Boquira - Ba, 01 de Dezembro de 2020

Luciano de Oliveira e Silva
Prefeito

LUCIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

NELSON HENRIQUE S. DE ALMEIDA
Secretário de Obras e Infraestrutura

Nelson Henrique S. de Almeida
Secretário de Obras e Infraestrutura
Decreto nº 007
Prefeitura Municipal

Luan Zacarias C Guedes
Engenheiro Civil
CREA - BA 051 806 514-6
Prefeitura Municipal de Boquira

LUAN ZACARIAS C. GUEDES
Engenheiro Civil
CREA 051806514-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76996/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 76996/2021
14/10/2021, 12:01

Chave de Impressão: WZVZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

405





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

REGISTRO DE ATIVIDADE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

35185/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS**
Registro: **24202BA** RNP: **0505068338**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190193017** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/11/2019** Baixada em: **12/11/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **T N LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS** CPF/CNPJ: **14.006.977/0001-20**
Endereço do contratante: **RUA LELIA PASSOS** Nº: **S/N**
Complemento: **PARQUE SUMAÚMA** Bairro: **LAURO PASSOS**
Cidade: **CRUZ DAS ALMAS** UF: **BA** CEP: **44380000**
Contrato: **006LICIT/2019** Celebrado em: **12/02/2019**
Valor do contrato: **R\$ 88.430,28** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA XV DE NOVEMBRO** Nº: **56**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CRUZ DAS ALMAS** UF: **BA** CEP: **44380000**
Data de início: **25/02/2019** Conclusão efetiva: **12/08/2019**
Finalidade: **Cultural**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS** CPF/CNPJ: **14.006.977/0001-20**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 314 - Execução de Reforma 264.02 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 314 - Execução de Reforma 108.17 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 314 - Execução de Reforma 27.98 METRO QUADRADO;**

Observações

CONTRATO DE REFORMA DA CASA DA CULTURA, NÚMERO 006LICIT 2019

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 35185/2019
28/11/2019, 16:40
D91za

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D91za





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS, sediada à Praça Senador Temístocles, 756, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número : 14.006.977/0001-20, através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, sediada à Rua Lélia Passos, s/nº, Parque Sumaúma, Bairro Lauro Passos, em Cruz das Almas / Ba, CEP 44.380-000 , atesta , para os devidos fins , que a **TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP** , CNPJ 18.972.352/0001-74, através do seu Responsável Técnico , O Engenheiro civil **JOSÉ EUGÊNIO FERREIRA DOS SANTOS**, CREA 24.202 RNP : 050506833-8, CPF: 409.226.185-34, ART BA20190193017, executou a seguinte obra:

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras/serviços de engenharia visando a construção da Praça do Cadete, revitalização da Praça santa Cruz, Construção da Praça do Pumba, reforma da Fonte na Comunidade da Sapucaia, reforma e reparos da Casa da Cultura, Construção da Escadaria do passeio do Bairro Sorriso e Reforma no Paço Municipal de Cruz das Almas, de acordo com a planilha orçamentária , nos lotes 4,5,6 e 7 Tomada de Preços 015/2018.

Sendo este, atestado parcial referente à conclusão do Lote 4 – reforma e reparos da Casa da Cultura.

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS-BAHIA

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS 015/2018

RFS
 Ricardo Pinheiro dos Santos
 Secretário de Infraestrutura
 Portaria nº 11/2017

[Assinatura]
 Pref. Municipal de Cruz das Almas
 Sec. de Infraestrutura
 Eng. Civil CREA 27217

407

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35185/2019, emitida em 28/11/2019



Certidão nº 35185/2019
 07/12/2019, 00:53
 Chave de Impressão: D91za

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 5 folhas

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATO Nº 006LICIT/2019;

DATA DO CONTRATO : 25 DE FEVEREIRO DE 2019;

VALOR DA OBRA (LOTE 04 – Reparos e reforma da Casa da Cultura) : R\$ 36.407,16 (Trinta e seis mil, quatrocentos e sete Reais e dezesseis centavos);

ART DA OBRA : BA20190052233

INÍCIO DA OBRA: 03/06/2019;

FINAL DA OBRA: 25/07/2019;

LOCAL DA OBRA : Rua XV de Novembro, nº 56, Centro , Cruz das Almas – CEP : 44.380-000, Bahia.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Vide planilha anexa

Atenciosamente,

Cruz das almas, 12 de novembro de 2019

[Handwritten Signature]
 Ricardo Pinheiro dos Santos
 Secretário de Infraestrutura
 Portaria nº 11/2017

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CRUZ DAS ALMAS / BAHIA

[Handwritten Signature]
 ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS/ BAHIA
 Prof. Municipal de Cruz das Almas
 Sec. de Infraestrutura
 Alexandro da Rocha Nunes
 Eng. Civil CREA. 27210/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35185/2019, emitida em 28/11/2019



Certidão nº 35185/2019
 07/12/2019, 00:53
 Chave de Impressão: D91za
 Este documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 5 folhas





PREFETURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA
CRUZ DAS ALMAS, 12 DE NOVEMBRO DE 2019

LOTE 04 CONTRATO 006LICIT/2019 PLANILHA REFERENTE A REFORMA E REPAROS DA CASA DA CULTURA

OBJETO: TP 013/2018 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CADETE, REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA CRUZ, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA PUMBA, REFORMA DA FONTE NA COMUNIDADE DA SAPIUCAIA, REFORMA E REPARO DA CASA DA CULTURA, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO PASSEIO DO BAIRRO SORRISO E REFORMA NO PAÇO MUNICIPAL. EMPRESA CONTRATADA: THI LOCADORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ:16.971.632-00174
SINOPSE 09/2019 - ORÇ 09/2019 - 80126109

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.		QUANT.		VALOR
			INICIAL	SUPLENÇÃO	ACRESCIMO	FINAL	
4.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_09/2014	m²	589,44	0,00	0,00	589,44
4.2	09535	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
4.3	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+110A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2015	UND	54,00	25,00	0,00	79,00
4.4	83635	EXTINTOR INCÊNDIO TP QUÍMICO ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	0,00	0,00	3,00
4.5	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAZON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	15,00	0,00	0,00	15,00
4.6	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAI TADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	m²	15,18	0,00	0,00	15,18
4.7	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	169,65	0,00	0,00	169,65
4.8	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	16,21	0,00	0,00	16,21
4.9	00056/DRESE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	UND	4,00	0,00	0,00	4,00
4.10	86931	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112 X 40CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1	0,00	0,00	1,00
4.11	95472	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	1	0,00	0,00	1,00
4.12	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UND	2,00	2,00	0,00	0,00
4.13	36270	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UND	1,00	1,00	0,00	0,00
4.14	00261/DRESE	LAVATÓRIO COM DANÇADA EM GRUÍTO C/RE ANDORRINHA, E = 2CM, DIM OBOCULADO, COM 01 COIBA DE LOUCA DE EMBUTIR, SRÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODÍPIA 7 CM, ASSENTADA.	UND	1	0,00	0,00	1,00

Ricardo Pontes dos Santos
Secretário de Infraestrutura
Portaria nº 11/2017

Prof. M. Alexandre Cruz das Almas
Sec. de Infraestrutura
Eng. Civil CREA 27210/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35185/2019, emitida em 28/11/2019



Certidão nº 35185/2019
07/12/2019, 00:53
Chave de Impressão: D91za

Este documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 5 folhas



4.15	90870	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X120CM, ESPESSURA DE 1,5CM, INCLUSO DOBRANÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	3	0,00	0,00	0,00	1,00
4.16	90873	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X120CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRANÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.17	94575	PARALELA DE ALUMÍNIO MAXIMA-AK, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	0,32	0,00	0,50	0,00	0,82
4.18	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	7,79	0,00	0,00	0,00	7,79
4.19	90804	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X120CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.20	90818	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X120CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.21	87498	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 - ANTIDESLIZANTE	m²	6,96	0,00	0,00	0,00	6,96
4.22	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIORS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
4.23	81305	FECHADURA DE ENBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.24	74135/003	RODELA DE AÇO, CARGA 24, DE ENROLAR, RAMPA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (CONCRETO CC = 15MPa) TRACO 1:1:4 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m²	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
4.25	94875	BAIÃO DE PALMEIRA, ÁREA. H = 1,50" CM	m³	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45
4.26	38641	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UND	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.27	34636	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR (PISO DO PALCO)	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.28	00014/09SE	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
4.29	941332/SINAPI	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAS DIVERSOS, COM CAMBRIHO BASCULANTE 60KG (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m³	19,15	0,00	0,00	0,00	19,15
4.30	72895/SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, VÃOS DE ATÉ 12M - COM PINTURA	m²	63,96	63,86	0,00	0,00	0,00
4.31	09369/09SE	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO = 0,3 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMÊNTO. AF_06/2016	m²	63,69	63,69	0,00	0,00	0,00
4.32	94213/SINAPI	INICIÓRIO DE LÍQUIDA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXÍVEL CRONADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPIA CRONADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE ENGAÇÃO	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.33	10345/09SE	REVISÃO ELÉTRICA	VB	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.34	-	REVISÃO HIDRÁULICA	VB	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.35	-	REVISÃO DE FERRO	VB	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.36	-	REVISÃO DE CIMENTO/CAU/AREIA/LUNTA-2CM	m³	5,54	0,00	0,00	0,00	5,54
4.37	0151/09SE	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM RETONEIRA 400L.	m³	11,09	0,00	0,00	0,00	11,09
4.38	87879/ SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAMENTE EM FACES INTERIORS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM DECOÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	11,09	0,00	0,00	0,00	11,09
4.39	87530	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, 1º QUALID, ESMALTADA	m²	63,96	0,00	0,00	0,00	63,96
4.40	00231/09SE							

Ricardo P. dos Santos
Secretário de Infraestrutura
Portaria nº 11/2017

Prof. Mirtza R. de Almeida
Sec. de Infraestrutura
Eng. Civil CREA 272410

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35185/2019, emitida em 28/11/2019



Certidão nº 35185/2019
Data: 28/11/2019, 00:53
Chave de Ingresso: D912a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 5 folhas



4.41	92541/SINARI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 13/2015	m²	63,69	0,00	0,00	0,00	63,69
4.42	12408/ORSB	TRELIÇA METÁLICA PRATI, EM PERIS DOCE 2550S, 13/2015, DIAGONAIS TRACIONADAS, 07 TELHADOS COM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNAS, VÃO 30,00 A 30,00M, PINTURA 01 DEMÃO DE EPÓXI FUNDO OÍDO DE FERRO - 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPÓXI BRANCO - PREÇO POR M2 EXECUTADO	kg	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
4.43	CT	PARCO EM FERRO COM ASSENTO E ENCOISTO EM MADEIRA DE LEI E PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (JMI) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Alexandro da Rocha Nunes
 Eng. Civil CREA 27101D
 Sec. de Infraestrutura
 Tel. Municipal de Cruz das Almas

Ricardo Pinheiro dos Santos
 Secretário de Infraestrutura
 Portaria nº 11/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35185/2019, emitida em 28/11/2019



Certidão nº 35185/2019
 07/12/2019, 00:53
 Chave de impressão: D912a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

PROFISSIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

69484/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS**
 Registro: **24202/D** RNP: **0505068338**
 Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA2012.165624** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/12/2012** Baixada em: **25/01/2017**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **J DURAN CONSTRUÇÕES LTDA. ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA** CPF/CNPJ: **13.743.281/0001-14**

Endereço do contratante: **TRAVESSA LIDIO PENA** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **SALINAS DA MARGARIDA** UF: **BA** CEP: **44450000**

Contrato: **0596/2012** Celebrado em: **29/06/2012**
 Valor do contrato: **R\$ 1.359.236,35** Tipo de contratante:

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **DISTRITO ENCARNAÇÃO** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: ENCARNAÇÃO**
 Cidade: **SALINAS DA MARGARIDA** UF: **BA** CEP: **44450000**

Data de início: **29/06/2012** Conclusão efetiva: **10/12/2012**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA** CPF/CNPJ: **13.743.281/0001-14**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 21375.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 4410.00 METROS;**

Observações

sem observação

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 69484/2017
26/01/2018, 18:15
4y7w9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4y7w9



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, situada à Travessa Lídio Pena, nº 01 - Centro, em Salinas da Margarida - Bahia - Tel: 75 3659-1061/1062- CEP : 44.450-000 Inscrita no CNPJ : 13.743.281/0001-14, atesta para os devidos fins que a empresa J DURAN CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 07.971.592/0001-38, sediada ao Loteamento Praia do Sol, Quadra B2, Lote 21, nº 10 - Vera Cruz, BA, sob atribuições técnicas do seu responsável técnico, o sr. JOSÉ EUGÊNIO FERREIRA DOS SANTOS, Engenheiro Civil, CREA/ BA 24.202/D, realizou a execução da obra de pavimentação e microdrenagem em diversas ruas do Distrito de Encarnação no Município de Salinas da Margarida, conforme contrato nº 0596/2012, no valor de R\$ 1.359.233,32(Um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e três Reais e trinta e dois Centavos), Início da Obra : 26 de junho de 2012, Término da obra : 28 de dezembro de 2012, com base no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0241/2012, correspondente a CONCORRÊNCIA Nº 001/2012.

Segue abaixo relação dos serviços executados :

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	QUANT
1.1	Barracão de obras em madeirite de 0,10/ cobertura em telha vogatex e piso em concreto simples desemp.	m ²	20,00
1.2	Placá da obra - Confeção, transporte e instalação sobre estrutura de madeira de boa qualidade sendo as peças verticais de no mn. 7x12 de botola (2,0x4,0)x3pl m ²	m ²	24,00
1.3	Sinalização e proteção	uni	485,00

07.971.592/0001-38
BELLAS CONSTRUÇÕES - LT
Lót. Praia do Sol, Nº 10
Barra Grande - Vera Cruz-BA
CEP: 44.470-000

Travessa Lídio Pena, nº 01 - Centro - Salinas da Margarida - Bahia - Tel: 75 3659-1061/ 1062- CEP 44450-000
CNPJ 13.743.281/0001-14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69484/2017, emitida em 26/01/2018




Certidão nº 69484/2017
26/01/2018, 18:29

Chave de impressão: 4y7w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2018 e contém 4 folhas

Handwritten signatures and marks including '453', 'X', and other scribbles.



PREFEITURA
Salinas da Margarida
"Compromisso com Você"

2.0 OBRAS COMPLEMENTARES

2.1 Locação da obra com uso de apar. Topográficos

(Ruas - pavimentação/ drenagem)

2.2 Locação da obra com uso apar. Topográficos

(Ruas - drenagem)

m 430,00

2.3 Calçamento em paralelepípedo de 1ª. C/ faces regulares

Sobre coxim de areia, inc. rejuntamento (Cx=6,0/5,0)

m2 21.375,76

2.4 Meio-fio em concreto - padrão econômico (1,0x0,35x0,14

X0,12) c/ contenção

m 7.576,92

3.0 DRENAGEM

3.1 Escavação mecânica em valas até 2,00 m de profundidade

em material 1ª. Categoria

m3 2.867,84

3.2 Reaterro manual de valas com material de própria vala em

camadas e=0,20 m

m3 2.200,72

3.3 Lastro de areia (base das manilhas)

m3 926,64

3.4 Fornecimento e assentamento de galerias de concreto corr.

rejuntamento em argamassa em toda geratriz

3.4.1 Galeria DN= 300 mm do tipo CA

m 1.960,00

3.4.2 Galeria DN= 400 mm do tipo CA

m 2.210,00

3.4.3 Galeria DN= 600 mm do tipo CA

m 240,00

3.5 Boca de lobo Tipo A com grelha, n=1

uni 145,00

3.6 Poço de visita D=0,60 m 1,2<h<1,80 m

uni 84,00

3.7 Boca de ala em pedras argamassadas para manilha AE

0,60m

uni 3,00

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 Limpeza da obra

m2 21.375,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69484/2017, emitida em 26/01/2018



Certidão nº 69484/2017
26/01/2018, 18:29

Chave de impressão: 4y7w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2018 e contém 4 folhas

07.971.592/0001-38

RELIAS CONTRUIÇÕES - LTDA

Lot. Praia do Sol, Nº 10
Barra Grande - Vera Cruz - BA

Travessa Lídio Pena, nº 01 - Centro - Salinas da Margarida - Bahia - Tel: 75 3659.1081 / 1062 - CEP: 44450-000

CNPJ 13.743.281/0001-14 - www.salinasdamargarida.ba.gov.br - pmde@salinas@gmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Salinas da Margarida, 26 de janeiro de 2018

[Handwritten signature]
EDVALDO REGIS GALVÃO SPÍNOLA
Secretário Municipal de Obras e Infra-Estrutura
CREA 4114 /D-3º B

[Handwritten signature]
J DURAN CONSTRUÇÕES LTDA,

CNPJ : 07.971.592/0001-38

Maria de São Pedro do Carmo Nascimento

Sócia-gerente

07.971.592/0001-38

BELLAS CONSTRUÇÕES - LTDA

Lot: Praia do Sol, Nº 10
Barra Grande - Vera Cruz-BA
CEP: 44.470-000

Travessa Lídio Pena, nº 01 - Centro - Salinas da Margarida - Bahia - Tel: 75 3659.1061 / 1062 - CEP 44450-000
CNPJ 13.743.281/0001-14 - www.salinasdamargarida.ba.gov.br - pmdeasalinas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69484/2017, emitida em 26/01/2018



Certidão nº 69484/2017
26/01/2018, 18:29
Chave de Impressão: 4y7w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2018 e contém 4 folhas

415 X



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

REGISTRO DE ATESTADO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

52768/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS**
Registro: **24202BA** RNP: **0505068338**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200301132** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/05/2020** Baixada em: **29/05/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **T N LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA** CPF/CNPJ: **13.885.231/0001-71**
Endereço do contratante: **PRAÇA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N** Nº: **SN**
Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ESPLANADA** UF: **BA** CEP: **48370970**

Contrato: **281/2018** Celebrado em: **27/11/2018**
Valor do contrato: **R\$ 302.423,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N** Nº: **SN**
Complemento: **FZ.MUCAMBEINHO-Z.RURAL;POV.ITAGUARI-Z.RURAL;C.L.HABIT.DR.KLEBER BATISTA-CTRO;R.JUVINIANO COSTA-CTRO-ESPLANADA** Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**

Cidade: **ESPLANADA** UF: **BA** CEP: **48370970**
Data de início: **27/11/2018** Conclusão efetiva: **27/02/2019**

Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA** CPF/CNPJ: **13.885.231/0001-71**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 941.11 METRO QUADRADO;**

Observações

CONSTR.941,11M2 DE MUROS ESC. MUNIC.HOSANA DANTAS PIMENTA, Ma.JOSÉ MARQUES, Ma.JOSÉ ANDRADE, RILZA SOUZA TOURINHO

Número da ART: **BA20200302718** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/05/2020** Baixada em: **29/05/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA** CPF/CNPJ: **13.885.231/0001-71**
Endereço do contratante: **PRAÇA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N** Nº: **SN**
Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ESPLANADA** UF: **BA** CEP: **48370970**

Contrato: **281/2018** Celebrado em: **28/02/2019**
Valor do contrato: **R\$ 302.423,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N** Nº: **SN**
Complemento: **FZ.MUCAMBEINHO-Z.RURAL;POV.ITAGUARI-Z.RURAL;C.L.HABIT.DR.KLEBER BATISTA-CTRO;R.JUVINIANO COSTA-CTRO-ESPLANADA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ESPLANADA** UF: **BA** CEP: **48370970**
Data de início: **27/11/2018** Conclusão efetiva: **29/08/2019**

Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA** CPF/CNPJ: **13.885.231/0001-71**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 941.11 METRO QUADRADO;**

Observações

CONSTR.941,11M2 DE MUROS ESC. MUNIC.HOSANA DANTAS PIMENTA, Ma.JOSÉ MARQUES, Ma.JOSÉ ANDRADE, RILZA SOUZA TOURINHO



Handwritten signatures and initials, including a large '10' and a signature that appears to be 'RILZA'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

52768/2020

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 52768/2020

29/05/2020, 17:37

6b1xd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6b1xd



(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

(Handwritten initials)

(Handwritten initials)



ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
 CNPJ - 13.885.231/0001-71



ATESTADO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, sediada à Praça Monsenhor Zacarias Luz, s/nº - Centro Administrativo - Centro em Esplanada / Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o número : 13.885.231/0001-71, através da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, atesta , para os devidos fins , que a TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP, sediada à Avenida Abelardo Veloso, , nº 497, Centro em Amargosa, Bahia - CEP : 45.300-000, CNPJ 18.972.352/0001-74, através do seu Responsável Técnico , O Engenheiro civil JOSÉ EUGÊNIO FERREIRA DOS SANTOS, CREA 24.202 RNP : 050506833-8, CPF: 409.226.185-34, ART BA20190020457, executou a seguinte obra:

Objeto: Execução indireta, sob regime de empreitada por preços unitário, dos seguintes serviços necessários à realização da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM ENGENHARIA CIVIL, PRA A CONSTRUÇÃO DE MURO EM UNIDADES ESCOLARES , NO MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, conforme planilhas e Anexos deste edital, de acordo com as Especificações Técnicas , Planilhas de Quantidades e Preços , tal como discriminação do Edital de Licitação - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018, e solicitado pelo processo Administrativo nº 286/2018.

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA- BAHIA
 PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS 007/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 CONTRATO Nº 281/2018;

DATA DO CONTRATO : 27 DE NOVEMBRO DE 2018;
 VALOR DA OBRA : R\$ 302.423,54 (Trezentos e dois mil, quatrocentos e vinte e três Reais e cinquenta e quatro centavos);

ART DA OBRA : BA20190020457

INÍCIO DA OBRA: 27/11/2018;

FINAL DA OBRA: 21/08/2019;

LOCAIS DAS OBRAS :

Escola Hosanah Dantas Pimenta: Fazenda Mucambinho, Zona Rural/Esplanada - Bahia

Escola Maria José Marques: Povoado itaguari, zona Rural/Esplanada - Bahia

Escola Maria José Andrade: Cj. Habitacional Dr. Kleber de Carvalho Baptista, Centro - Esplanada - Bahia.

Escola Riiza Souza Tourinho: Rua Juviano Costa, Centro - Esplanada - Bahia.

Esplanada- Bahia CEP : 48.370-000

SERVIÇOS EXECUTADOS: Vide planilha anexa

JUSCELINO DA SILVA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 14050905371 REGISTRO: 174448A
 CONTRATO: 281/2018

Juscelino da Silva Santos
 Engenheiro Civil Juscelino da Silva Santos
 RNP/CREA : 1.405.090.537
 CREA : 17.444/Ba
 Fiscal de Obras da P. M. Esplanada/Ba.

Raimundo Brito de Aquino
 Secretaria de Obras e Serviços Públicos da P.M. de Esplanada/Bahia
 Secretário Raimundo Brito de Aquino
 Decreto Nº 090/2017

Raimundo Brito de Aquino
 Sec. de Obras e Serv. Público
 Dec. 090/2017

Praça Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo,
 Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 01/08/2020, às 11:46.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52768/2020, emitida em 29/05/2020



Certidão nº 52768/2020
 01/08/2020, 11:46
 Chave de Impressão: 6b1xd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2020 e contém 6 folhas

458 @ X



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ - 13.885.231/0001-71



Atenciosamente,

Esplanada, 28 de abril de 2020

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da P.M. Esplanada/ Bahia
Secretário Raimundo Brito de Aquino
Decreto N° 090/2017

Raimundo Brito de Aquino
Sec. de Obras e Serv. Público
Dec. 090/2017

Engenheiro Civil Juscelino da Silva Santos
RNP/CREA : 1.405.090.537
CREA : 17.444/Ba
Fiscal de Obras da P. M. Esplanada/Ba.

JUSCELINO DA SILVA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1405090537/ REGISTRO: 17444BA
CONTRATO: 114/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52768/2020, emitida em 29/05/2020



Certidão nº 52768/2020
01/06/2020, 11:46

Chave de Impressão: 6b1xd

O documento possui ato registrado foi emitido em 29/05/2020 e contém 6 folhas

Praça Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo,
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500

419

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 01/06/2020, às 11:46.

